



MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
26 - 600 Radom, Rynek 11
tel. (048) 36-243-29 (czynny całą dobę), fax.(048) 36-234-81,
www.muzeum.edu.pl e-mail:malczewski@muzeum.edu.pl

Radom, dnia 27.05.2025r.

Zamawiający:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Ul. Rynek 11
26-600 Radom

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Roboty budowlano-instalacyjne, prace konserwatorskie i zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu w ramach projektu FEnIKS – etap III adaptacji do funkcji muzealnej.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie przedmiaru w wersji możliwej do przerobienia, bądź załączenia w wersji ATH

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiar w formie edytowalnej ATH.

Pytanie 2:

Czy projekt ma uzgodnienia straży pożarnej ponieważ jest zapis że należy dołożyć oprawy awaryjne ?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych. Istniejący budynek w całości podlega przebudowie. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie instalacje jako nowe w tym oświetlenie ewakuacyjne.

Pytanie 3:

Czy są warunki z Rejonu Energetycznego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe nr 23-I1/WP/03276 wydane dnia 20.09.2023r.

Pytanie 4:

Brak wykonania wykopów i ułożenia bednarki wokół budynku?

Odpowiedź:

Dodano w dokumentacji kosztorysowej pozycję wykopy oraz zasypanie wykopów.

Pytanie 5:

Czy należy wycenić centrale telefoniczną w przedmiarze 0?



MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO

26 - 600 Radom, Rynek 11

tel. (048) 36-243-29 (czynny całą dobę), fax.(048) 36-234-81,
www.muzeum.edu.pl e-mail:malczewski@muzeum.edu.pl

Odpowiedź:

Dodano pozycję centrali w dokumentacji kosztorysowej. Specyfikacja centrali zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych i słaboprądowych pkt. 13 Instalacja Okablowania Strukturalnego.

Pytanie 6:

Brak wykonania przebitek

Odpowiedź:

o jakie przebitki chodzi ?

Pytanie 7:

Brak wykonania przejść pożarowych dla kabli ?

Odpowiedź:

Dodano pozycję w dokumentacji kosztorysowej 3.1.7 Przejścia p.poż.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędącymi elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m (łącznie z szachtami) w stropie nad piwnicą wykonać o klasie odporności ogniowej EI60. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Pytanie 8:

Brak wykonania bruzd (budynek remontowany)?

Odpowiedź:

W budynku przewidziano skucie wszystkich tynków na istniejących ścianach, wykonawca powinien wykonać układanie nowych przewodów zgodnie z technologią wykonania robót instalacji elektrycznych. W przypadku gdyby konserwator zalecił zachowanie fragmentu tynków wówczas konieczne będzie przeanalizowanie tras kablowych w kontekście ewentualnego bruzdowania.

Pytanie 9:

Brak gniazd typu Data?

Odpowiedź:

Uzupełniono dokumentację kosztorysową.

Pytanie 10:

Brak sterownika do przewodów grzejnych?

Odpowiedź:

Uzupełniono dokumentację kosztorysową.

Pytanie 10:

Brak wykucia wnęk na rozdzielnie?

Odpowiedź:

Roboty budowlane należy wycenić w cenie jednostkowej montażu rozdzielni.



MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
26 - 600 Radom, Rynek 11

tel. (048) 36-243-29 (czynny całą dobę), fax.(048) 36-234-81,
www.muzeum.edu.pl e-mail:malczewski@muzeum.edu.pl

Pytanie 11:

Nie ujęto układania przewodów na ścianach tylko w korytkach?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 8

W załączeniu –uzupełniony przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Malczewskiego
w Radomiu

[Signature]
Leszek Ruszczyk

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

Sporządziła: Marzena Barwicka