


RZUT PARTERU
DEMONTAŻ



- (DZ) Drzwi zabytkowe
(OZ) Okno zabytkowe

Elementy podlegające demontażowi

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
- Wymiary na rysunku podano w cm.
- Wprowadzone osie mają charakter porządkowy i ich lokalizacja nie jest związana z osią konstrukcyjną ścian nośnych.
- Przed przystąpieniem do prac należy zbadać wybrane ściany w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.
- Podczas demontażu zabytkowej stolarki okiennej oraz drzwiowej należy zachować zwiększoną ostrożność, z uwagi na jej dobry stan zachowania.
- Istniejące warstwy podłogowe należy demontować z dużą ostrożnością. W przypadku natrafienia na pierwotną podłogę z desek drewnianych należy ją zdemontować, zakonserwować. Deski należy poddać ocenie Komisji Konserwatorskiej pod kątem ich ponownego użycia.
- Okienne skrzydła zewnętrzne oraz futryny zostaną zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. Zabytkowe wewnętrzne skrzydła okienne, okiennice oraz drzwi należy w pełni zakonserwować zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. Wewnętrzne skrzydła okienne zamontować w projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku strzydła wewnętrznego, należy je otworzyć na podstawie istniejących. Okiennice należy zamontować w pierwotnych lokalizacjach. Drzwi należy zamontować w lokalizacjach wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi na zły stan zachowania należy wymienić w całości na okna pojedyncze uchylne. W przypadku braku w istniejących ramach okiennych okiennic lub zdożeń podparapetowych, należy je otworzyć na podstawie zachowanych.

Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 285 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 662 236 165
e-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/PDOK/09 mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 64/07/SLODK
Sporządził:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz
Tytuł:	RZUT PARTERU - DEMONTAŻ
Data:	12.2023
Branda:	BUDOWLANA
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY
Skala:	1:50
Nr rysunku:	D-02

ZASTRZEŻA SIĘ WIELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZETWORZONY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ.